

【材工共 300㎡以上基準】

工法の種類	施工内訳	設計価格
新設の場合	IBリフレコート塗布 (0.15kg/㎡×2回塗り)	3,000円/㎡
改修の場合	プライマーT塗布 (0.15kg/㎡×1回塗り) IBリフレコート塗布 (0.15kg/㎡×2回塗り)	4,000円/㎡

【注意事項及び別途見積り項目】

- ①新設・改修共に既設防水層は「サンタックIBシート」が施工されていることが条件です。
- ②新設の場合は既設IBシート面に砂・泥・ホコリ・ゴミ等がないように十分に清掃を行ってください。
- ③汚れが著しい場合は、高圧洗浄等を行ってください。(別途工事)
- ④改修の場合は既設IBシート面に砂・泥・ホコリ・ゴミ等がないように十分に高圧洗浄等を行ってください。(別途工事)
- ⑤改修の場合は必ず既設IBシートに専用のプライマーTを塗布してください。(0.15kg/㎡×1回塗り)
- ⑥IBリフレコートを塗布する際には所定の配合比に従い、十分に攪拌してください。
- ⑦IBリフレコートを塗布する際にはローラー刷毛にて所定量を塗りむら・塗り残しの無いように塗布してください。
- ⑧混合後の可使用時間は6時間(25℃)のため、必ず使い切ってください。(養生時間48時間以上)
- ⑨経年した「サンタックIBシート」に塗布する場合、施工できない場合がありますのでメーカーにご相談ください。
- ⑩プライマーT及びIBリフレコートには専用の希釈剤が必要です。プライマーTには20%、IBリフレコートには10%程度の希釈剤を混合してください。
- ⑪表示価格には消費税等は含まれておりません。

※IB遮熱リフレシート(厚さ1.5mm)を防水シートとして使用する場合は、700円/㎡の加算となります。

※IB遮熱リフレHWシート(厚さ1.5mm)を防水シートとして使用する場合は、800円/㎡の加算となります。

詳細は、各工法・仕様を参照願います。