

**サンタックIB植栽システム .....24,100円/㎡**

[システム内訳]

- ①サンタックIB絶縁ディスク機械固定工法.....8,100円/㎡
- ②屋上緑化ガーデンマット設置工事.....16,000円/㎡

(サンタックIB植栽システム 16,000円/㎡の内訳)

植栽システム	13,500円/㎡	耐根シート、ガーデンマット、不陸調整材 コウライシバの敷設
灌水システム	1,500円/㎡	自動灌水システム一式 商用電源タイプタイマーコントローラー含む ※給水栓設置工事や渡り配管工事は含みません。
荷揚げ費	1,000円/㎡	クレーンによる荷揚げ費 ※40メートル以上の横引きが発生する場合等は別途となります。

**【別途見積り項目】**

**■防水工事**

- ①IBドレン取付け(成型二重ドレン)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{横引} 25,000\text{円/ヶ所} \\ \text{縦引} 20,000\text{円/ヶ所} \end{array} \right.$   
(φ50,75,100,125:縦引用・横引用)

②基礎架台役物割増

	支柱なし	支柱あり
小(300×300mm程度)	6,000円/ヶ	10,000円/ヶ
中(600×600mm程度)	10,000円/ヶ	14,000円/ヶ
大(1,000×1,000mm程度)	15,000円/ヶ	21,000円/ヶ

③防水末端部不定形シーリング

- \*IBシリコーン(10×10mm) 1,800円/m
- \*変成シリコーン(10×10mm) 1,300円/m

④側溝がある場合は、2,500円/mの割増しになります。

⑤防水末端部のIB積層鋼板P②の「材料別標準価格表」を参照ください。(別途)

⑥下地調整処理費用は別途見積りとなります。

⑦表示価格には消費税等は含まれておりません。

**■ガーデンマット設置工事**

①植栽はコウライシバの張芝を標準としていますが、それ以外に屋上緑化に適したポット植物の地被類をおすすめする事ができます。この場合コウライシバと地被植物の差額は別途見積りとなります。

②灌水システムは通常の商用電源タイプのタイマー制御を標準としていますが、大規模な緑化の場合はカタログ6Pの土壤水分検知型制御装置ウォーターセイバーをおすすめする事ができます。イニシャルコストは上がりますがランニングコスト(自動灌水の水道代)を大幅に減らせるため、1年程度で元を取れる場合があります。この場合タイマー制御とセンサー制御の差額は別途見積りとなります。

③縁石ブロックとその下の増張り防水は別途見積りとなります。